

COMUNE	IMPIANTO	LAVORI	DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI	IMPORTO PRESUNTO LAVORI
BOTTANUCO	SERBATOIO AUTOCLAVE	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	QUADRO COMANDO PRESSURIZZAZIONE N. 5 ELETTROPOMPE 7,5 KW ELETTROPOMPA DI CUI N. 1 ELETTROPOMPA COMANDATA DA INVERTER (CAMBIA ELETTROPOMPA OGNI GIORNO) LE ALTRE AVVIAMENTO DIRETTO- COMPLETO DI TOUCH SCREEN E TELECONTROLLO	€ 25.000
BREMBATE DI SOPRA	POZZO SOTTORIPA	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPA	QUADRO COMANDO SOFT STARTER ELETTROPOMPA 30 KW COMPLETO TOUCH SCREEN E TELECONTROLLO	€ 20.000
CAPRINO BG	SANT'ANTONIO	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	N.1 QUADRO GENERALE IMPIANTO - N. 3 QUADRI COMANDO ELETTROPOMPE (2 ELETTROPOMPE DA 30 KW 1 DA 5,5 KW)	€ 30.000
CAPRINO BG	OMBRIA	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	QUADRO GENERALE IMPIANTO + QUADRO LIVELLI / TELECONTROLLO+ QUADRO COMANDO 3 ELETTROPOMPE DA 5,5 KW + IMPIANTO ELETTRICO	€ 45.000
VILLA D'ADDA	ODIAGO	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	N.1 QUADRO CONTROLLO COMPLETO DI TOUCH SCREEN E TELECONTROLLO + QUADRO AVVIAMENTO SOFT STARTER N. 2 ELETTROPOMPE 37 KW IN SCAMBIO + QUADRO AVVIAMENTO SOFT STARTER N. 2 ELETTROPOMPE 37 KW IN SCAMBIO E N.1 ELETTROPOMPA 15 KW AVVIAMENTO DIRETTO FISSA + QUADRO AVVIAMENTO INVERTER N. 3 ELETTROPOMPE DA 132 KW 1 FISSA (CHE ALTERNA MENSILMENTE CON LE ALTRE E 2 IN SCAMBIO	€ 60.000
ALMENNO SB	FONTANELLI	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	QUADRO COMANDO SOFT STARTER N. 2 ELETTROPOMPE IN SCAMBIO DA 15 KW + QUADRO GENERALE COMPLETO TELECONTROLLO	€ 25.000
BONATE SOPRA	POZZI BONZANNI	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO/IDRAULICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	QUADRO COMANDO SOFT STARTER ELETTROPOMPE POZZO 1 E 2 DA 15 KW COMPLETO TOUCH SCREEN E TELECONTROLLO	€ 45.000
BOTTANUCO	MOLINO	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPA	IMPIANTO ELETTRICO + QUADRO GENERALE COMPLETO DI TELECONTROLLO + QUADRO COMANDO ELETTROPOMPA SOFT STARTER 15 KW	€ 15.000
BREMBATE DI SOPRA	POZZO IV NOVEMBRE	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPA - STRUTTURA AVAMPOZZO	QUADRO COMANDO SOFT STARTER ELETTROPOMPA 30 KW COMPLETO TOUCH SCREEN E TELECONTROLLO	€ 25.000
CAPRIATE	POZZO OREFICI	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPA	QUADRO GENERALE IMPIANTO E COMANDO SOFT STARTER N. 2 ELETTROPOMPE 11 KW IN SCAMBIO COMPLETO DI TELECONTROLLO	€ 10.000
COSTA IMAGNA	FOPPAEDUNDA	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	QUADRO COMANDO SOFT STARTER ELETTROPOMPA 30 KW COMPLETO DI TELECONTROLLO	€ 10.000
MADONE	POZZO VECCHIO	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPA	QUADRO GENERALE IMPIANTO COMPLETO E TELECONTROLLO	€ 10.000
MAPELLO	SERBATOIO DI MAPELLO	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	QUADRO COMANDO SOFT STARTER ELETTROPOMPA 25 KW COMPLETO TOUCH SCREEN E TELECONTROLLO	€ 15.000
PONTE SAN PIETRO	POZZO SAN GAUDENZIO	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPA	IMPIANTO ELETTRICO E QUADRO GENERALE IMPIANTO + COMANDO N. 2 ELETTROPOMPE 1,5 KW AVVIAMENTO DIRETTO COMPLETO DI TELECONTROLLO	€ 10.000
RONCOLA	POZZO	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	IMPIANTO ELETTRICO + QUADRO GENERALE COMPLETO DI TELECONTROLLO + QUADRO COMANDO SOFT STARTER N. 2 ELETTROPOMPE 5,5 KW IN SCAMBIO + QUADRO COMANDO SOFT STARTER N. 2 ELETTROPOMPE 15 KW IN SCAMBIO	€ 30.000
TORRE DE BUSI	CA BASSE	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO -QUADRI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE	POTENZA IMPEGNATA 113 KW	€ 15.000
VILLA D'ADDA	POZZO SEGRE'	RIFACIMENTO CABINA MT		

TOTALE	€ 400.000,00
---------------	---------------------